

**广东省建筑施工企业安全生产管理人员安全
生产考试第四批参考题库及参考答案
(安全管理)**

(重要提示:自 2022 年 10 月 8 日起,广东省建筑施工企业安全生产管理人员安全生
产考试第三批参考题库及相应试题停用,并同步启用新试题)

一、单选题

1、(),即为达到既定的目的而故意造成的事故。对已确定为破坏性事故的,应由公安机关和企业保卫部门认真追查破案,依法处理。

- A.破坏性事故
- B.责任事故
- C.非破坏性事故
- D.非责任事故

答案: A

2、()必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训,并取得特种作业操作资格证书后,方可上岗作业。

- A.混凝土工
- B.登高架设作业人员
- C.抹灰工
- D.木工

答案: B

3、()的基本含义是提醒人们对周围环境引起注意,以避免发生危险的图形标志。

- A.禁止标志

B.警示标志

C.指示标志

D.警告标志

答案： B

4、（ ）的进步从根本上改善着劳动条件，但不能排除新的重要的危险因素的出现，或者有扩大其有害影响的可能性，如不重视这一规律将导致新技术效果的下降。

A.科学技术

B.管理技术

C.生产环境

D.生产工具

答案： A

5、（ ）负责施工现场标牌、警示标识的保护和实施落实工作。

A.设计单位

B.施工单位

C.监理单位

D.建设单位

答案： B

6、（ ）是企业计划的重要组成部分，是有计划地改善劳动条件的重要手段，也是做好劳动保护工作、防止工伤事故和职业病的重要措施。

A.安全管理计划

B.劳动力使用计划

- C.安全技术措施计划
- D.资金筹措及使用计划

答案：C

7、() 是实现安全生产的前提和重要保证。

- A.国家监察
- B.劳动者的遵纪守法
- C.行政管理
- D.群众监督

答案：B

8、() 是一项具有方针政策性、专业技术性和广泛群众性的工作，是一项综合性的安全生产管理措施，是建立良好的安全生产环境、做好安全生产工作的重要手段之一。

- A.安全技术措施计划的制定
- B.安全评价
- C.安全检查
- D.安全生产监督

答案：C

9、() 为黄绿双色线。

- A.工作零线
- B.保护零线
- C.一般相线
- D.火线

答案：B

10、()主要是指建筑实体在施工或使用的过程中，由于使用环境或周边环境原因而导致的安全事故。

- A.生产事故
- B.质量事故
- C.技术事故
- D.环境事故

答案：D

11、安全平网宽度不应小于() m。

- A.3
- B.4
- C.5
- D.6

答案：A

12、安全生产第三方评价前，施工企业应先完成自我评价工作，并向委托的评价机构提供()。

- A.政府评估报告
- B.第三方评价报告
- C.第三方评价报告
- D.自我评价报告

答案：D

13、按照不同作业条件，合理配备灭火器材。如电气设备附件应设置

() 的灭火器材。

- A.干粉类不导电
- B.卤代烷
- C.水型
- D.二氧化碳

答案： A

14、编制安全技术措施计划的目的是 ()。

- A.为保证合理使用资金
- B.为保证有效投入安全资金
- C.为提高生产的安全性
- D.合理规制安全措施地开展

答案： B

15、 第二方评价由政府建设行政主管部门对 () 实施的安全生产评价。

- A.建设单位
- B.施工企业
- C.监理单位
- D.设计单位

答案： B

16、对搭设高度在 5m 及以上的混凝土模板支撑工程需编制 ()。

- A.专项组织设计
- B.专项施工设计

C.安全专项施工方案

D.安全施工措施

答案：C

17、对于按照规定需要验收的危险性较大的分部分项工程，施工单位、监理单位应当组织相关人员进行验收。验收合格的，经施工单位项目（ ）及总监理工程师签字确认后，方可进入下一道工序。

A.技术负责人

B.管理人员

C.项目负责人

D.施工人员

答案：A

18、各行业的管理部门根据（ ）的原则，在各自的工作职责范围内，行使行业管理的职能，贯彻执行国家安全生产方针、政策、法律法规及规范规章。

A.管生产必须管安全

B.安全第一

C.生产安全两手抓

D.预防为主；综合治理

答案：A

19、根据（ ）原则，分包单位在施工期间发生各类事故，应及时组织抢救伤员、保护现场，并立即向总包方和自己的上级单位以及有关部门汇报。

- A. “谁施工谁负责安全、防火”
- B.施工总承包负全责
- C.管生产必管安全
- D.分包单位有限责任

答案：A

20、根据《广东省房屋市政工程文明施工工作导则（试行）》，建筑施工企业应当对工地泥浆（包括车辆清洗产生的泥浆）进行（ ）沉淀后再予以排放，对废弃油料、化学溶剂实行集中处理，禁止直接将工地泥浆、废弃油料、化学溶剂排入城市排水管网或者河道。

- A.一级
- B.二级
- C.三级
- D.四级

答案：C

21、根据《广东省房屋市政工程文明施工工作导则（试行）》，在建的高层建筑施工超过 8 层以后，（ ）宜设置临时厕所，并采取保洁措施，由专人负责冲洗和消毒。

- A.每隔四层
- B.每层
- C.每隔两层
- D.每隔三层

答案：A

22、根据《广东省房屋市政工程文明施工工作导则（试行）》规定，工地施工车辆出入口内侧应当按要求设置车辆冲洗设施以及配套的排水、泥浆沉淀设施，并安排专人管理，（ ）方可拆除。

- A.土方工程完成后
- B.主体完工后
- C.工程竣工后
- D.工程施工时

答案：C

23、根据《广东省房屋市政工程文明施工工作导则（试行）》规定，临近机动车道的围挡应设置防撞杆，按交通相关管理规定设置（ ）。

- A.安全提示标志
- B.夜间反光警示标志
- C.安全标志
- D.安全警示标志

答案：B

24、根据《广东省在建房屋市政工程防御台风、暴雨灾害工作指引（试行）》规定，台风橙色或红色预警时，下列做法正确的是（ ）。

- A.检查外墙脚手架、模板支撑体系、卸料平台、防护棚、临时用电设施等；是否采取了防风防雨加固措施
- B.停止所有高空施工作业；如排查隐患所需的；应采取合理、可靠的防护措施后方可作业
- C.停止所有露天作业；切断施工电源；撤离危险地带人员

D.停止一切施工作业；关闭施工现场临时用电总闸

答案：D

25、根据《建筑业企业职工安全培训教育暂行规定》，企业法人代表、项目经理每年不少于（ ）学时。

A.15

B.30

C.40

D.60

答案：B

26、根据《住房城乡建设部关于进一步加强和完善建筑劳务管理工作的指导意见》，按照（ ）的原则，施工总承包企业应对所承包工程的劳务管理全面负责。

A. “谁承包、谁负责”

B. “谁用工、谁负责”

C. “谁施工、谁负责”

D.总承包单位负责

答案：A

27、工程项目开工前，由施工组织设计编制人、审批人向参加施工的（ ）、班组长进行施工组织设计及安全技术措施交底。

A.安全管理人员

B.施工管理人员

C.技术负责人

D.项目负责人

答案：B

28、工伤保险制度应规范和简化工伤认定和（ ）程序。

A.生活能力鉴定

B.劳动能力鉴定

C.劳动技能鉴定

D.劳动体力鉴定

答案：B

29、国家标准《安全色》GB2893 中规定，红色代表的含义是（ ）。

A.禁止

B.警告

C.注意

D.提示安全

答案：A

30、机械设备在安装、使用、拆除前，应由（ ）对机械设备操作人员进行安全技术交底，形成安全技术交底记录，经双方签字确认后方可实施，并及时存档。

A.项目施工技术人员

B.安全员

C.监理人员

D.项目负责人

答案：A

31、建筑工程安全生产信用监督和失信惩戒制度。将建筑工程安全生产各方责任主体和从业人员安全生产不良行为记录在案，并利用网络、媒体等向全社会公示，加大安全生产社会（ ）力度。

- A.监察
- B.管理
- C.监督
- D.治理

答案：C

32、建筑企业安全生产工作的目标归根结底就是预防伤亡事故，把伤亡事故频率和经济损失降到低于社会容许的范围以及国际同行业先进水平，同时不断改善生产条件和作业环境，达到（ ）。

- A.最佳安全状态
- B.最安全工作环境
- C.最好安全状态
- D.最佳工作环境

答案：A

33、危大工程验收合格的，经施工单位（ ）及总监理工程师签字确认后，方可进入下一道工序。

- A.企业技术负责人
- B.项目经理
- C.项目技术负责人
- D.项目专职安全生产管理人员

答案：C

34、扣件式钢管脚手架剪刀撑的设置宽度（ ）。

- A.不应小于 4 跨且不应小于 6 米
- B.不应小于 3 跨且不应小于 5 米
- C.不应大于 4 跨且不应大于 6 米
- D.不应大于 3 跨且不应大于 5 米

答案：A

35、教育和培训按等级、层次和工种性质分别进行，（ ）的重点是安全生产意识和安全管理水平。

- A.技术人员
- B.管理人员
- C.安全管理人员
- D.监理人员

答案：B

36、教育和培训按等级、层次和工种性质分别进行，管理人员的重点是（ ）。

- A.自我管理的能力
- B.安全生产意识和安全管理水平
- C.遵章守纪的能力
- D.提高防范事故的能力

答案：B

37、禁止标志的几何图形是带斜杠的圆环，其中圆环与斜杠相连，用

红色；图形符号用（ ）色，背景用白色。

- A.黑
- B.红
- C.蓝
- D.灰

答案： A

38、危大工程专项施工方案实施前，编制人员或者（ ）应当向施工现场管理人员进行方案交底。施工现场管理人员应当向作业人员进行安全技术交底，并由双方和项目专职安全生产管理人员共同签字确认。

- A.项目副经理
- B.项目技术负责人
- C.班组长
- D.项目经理

答案： B

39、起重吊装及安装拆除工程，采用非常规起重设备、方法的，且（ ），需要编制安全专项施工方案。

- A.遇到雨雪天气
- B.单件起吊重量在 100kN 及以上的起重吊装工程
- C.脚手架的安拆
- D.基坑开挖、支护及降水工程

答案： B

40、为保证施工现场交叉作业安全，下层作业位置应处于上层作业的

坠落半径之外。在高度 24m 的楼层作业面施工时，其坠落半径是（ ）。

A.3m

B.4m

C.5m

D.6m

答案：C

41、施工现场必须配备足够的消防器材，做到布局合理，要害部位应配备不少于（ ）灭火器，要有明显的防火标志。

A.两个

B.三个

C.四个

D.五个

答案：C

42、施工现场的宿舍应实行单人单床，每房间居住人数不得超过（ ）人，严禁睡通铺。

A.12

B.14

C.16

D.18

答案：C

43、施工现场食堂必须有（ ）。

A.营业执照

B.卫生许可证

C.环保合格证

D.税务登记证

答案： B

44、通过教学、讲座、讲演、经验介绍、现身说法、演讲比赛的安全教育形式属于（ ）。

A.广告宣传式

B.声像式

C.演讲式

D.文艺演出式

答案： C

45、完善安全生产管理体制，建立健全安全管理制度、安全管理机构和安全生产责任制是实现安全生产目标管理的组织（ ）。

A.作用

B.保证

C.依据

D.措施

答案： B

46、为保证有效投入安全资金，企业应编制（ ）。

A.资金使用计划

B.安全技术措施计划

C.施工组织计划

D.资金审查计划

答案：B

47、下列不需要要组织专家论证的是（ ）。

A.开挖深度超过 5m（含 5m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程

B.开挖深度虽未超过 5m；但地质条件、周围环境和地下管线复杂

C.开挖深度虽未超过 5m；但影响毗邻建筑（构筑）物安全的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程

D.采用非常规起重设备、方法；且单件起吊重量在 10KN 及以上的起重吊装工程

答案：D

48、下列关于安全施工技术交底说法正确的是（ ）。

A.施工单位负责项目管理的技术人员向专职安全生产管理人员交底

B.专职安全生产管理人员向施工作业人员交底

C.施工单位负责项目管理的技术人员向施工作业人员的交底

D.施工作业人员向施工单位负责人交底

答案：C

49、下列哪个选项不是燃烧的基本条件（ ）。

A.火源

B.风力

C.可燃物

D.助燃物

答案：B

50、下列哪一个施工现场水污染防治措施的内容（ ）。

- A.路面及其余场地地面要硬化
- B.禁止将有毒有害废弃物用作土方回填
- C.施工现场办公室、仓库等；保持清洁卫生；建立卫生区域经常打扫
- D.严禁在工程室内用有机溶剂清洗施工用具

答案：B

51、下列施工平面布置原则说法错误的是（ ）。

- A.现场布置全面；增加施工用地
- B.材料尽量靠近使用地点；减少二次搬运
- C.临时设施的布置；应便于工人生产和生活；办公用房靠近施工现场；福利设施应在生活区范围之内
- D.平面图布置应符合安全、消防、环境保护的要求

答案：A

52、下面关于“十不吊”原则说法错误的是（ ）。

- A.信号指挥不明不准吊
- B.斜牵斜挂不准吊
- C.埋在地下物不准吊
- D.五级以上强风不准吊

答案：D

53、项目经理部在项目施工管理总策划时必须对施工现场的危险源进行识别评价和控制策划,识别与施工现场相关的所有危险源,评价出

()。

- A.危险源因素
- B.重大危险因素
- C.危险源
- D.重大危险源

答案：D

54、严禁在高压电下方搭设临建、堆放材料和进行施工作业。在高压线一侧作业时，必须保持至少 6m 的水平距离，达不到上述距离时，必须 ()。

- A.做好安全应急设施及方案
- B.提高高压电垂直高度
- C.设置警示牌
- D.采取隔离防护措施

答案：D

55、一级动火作业应由所在单位行政负责人填写动火申请表，编制安全技术措施方案，报公司安全部门审查批准后，方可动火。动火期限为 () 天。

- A.3
- B.2
- C.1
- D.7

答案：C

56、由政府建设行政主管部门对施工企业实施的安全生产评价，称为（ ）。

- A. 第一方评价
- B. 第二方评价
- C. 第三方评价
- D. 上级督查

答案： B

57、生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的（ ），或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责。

- A. 责任分工协议
- B. 现场管理协议
- C. 安全生产管理协议
- D. 安全生产分工协议

答案： C

58、增加或调换的人员按新入场人员进行（ ）安全教育。

- A. 企业
- B. 三级
- C. 项目
- D. 班组

答案： B

59、重大危险源是指长期地或临时地生产、加工、搬运、使用或贮存

危险物质，且危险物质的（ ）等于或超过临界量的单元。

- A.重量
- B.数量
- C.质量
- D.数目

答案： B

60、根据《施工企业安全生产评价标准》（JGJ/T77-2010），施工企业安全生产考核评定分为（ ）个等级。

- A.一
- B.二
- C.三
- D.四

答案： C

61、根据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130-2013），扣件在螺栓拧紧力矩达到（ ） $N \cdot m$ 时，不得发生破坏。

- A.50
- B.55
- C.60
- D.65

答案： D

62、根据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130-2013）单、双排脚手架剪刀撑的设置应符合下列规定：每道剪刀撑宽度不应

小于()跨,且不应小于()m,斜杆与地面的倾角应在 $45^{\circ} \sim 60^{\circ}$ 。

A.3; 5

B.3; 6

C.4; 5

D.4; 6

答案: D

63、下列()不属于特种作业人员。

A.锅炉司炉工

B.厂内机车驾驶人员

C.钳工

D.起重司索作业人员

答案: C

64、下列关于建设工程分包的说法,正确的是()。

A.总承包单位可以将全部建设工程拆分成若干部分后全部分包给其他施工企业

B.总承包单位可以按照合同约定将建设工程部分非主体、非关键性工作分包给其他企业

C.总承包单位可以将建设工程主体结构中技术较为复杂的部分分包给其他企业

D.总承包单位经建设单位同意后,可以将建设工程的关键性工作分包给其他企业

答案: B

65、气瓶的瓶体有肉眼可见的突起(鼓包)缺陷的，应如何处理？（ ）

- A.维修处理
- B.送有资质的单位进行检测维修
- C.报废处理
- D.改造使用

答案：C

66、安全“3E原则”指的是利用（ ）防止事故的发生。

- A.技术对策、教育对策、管理对策
- B.技术对策、教育对策、预防对策
- C.管理对策、预防对策、技术对策
- D.管理对策、预防对策、教育对策

答案：A

67、安全生产“四不伤害”是指（ ）。

- A.不伤害自己，不伤害他人，不被他人伤害，保护他人不受伤害
- B.不伤害自己，不伤害他人，不伤害公共财产，保护他人不受伤害
- C.不伤害他人，不被他人伤害，不被物体伤害，保护他人不受伤害
- D.不伤害自己，不伤害他人，不被物体伤害，保护他人不受伤害

答案：A

68、施工现场发生生产安全事故后，以下哪项处理措施是错误的（ ）。

- A.事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人
- B.单位负责人接到事故报告后，应当首先向当地负有安全生产监督管理职责的部门报告，根据负有安全生产监督管理职责的部门的指令组

织抢救

C.单位负责人接到事故报告后，应当迅速采取有效措施，组织抢救。

防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失

D.单位负责人应当按照国家有关规定立即如实报告当地负有安全生产监督管理职责的

答案：B

69、施工单位在组织施工现场高处坠落事故应急演练活动前，编制了《高处坠落事故应急演练工作方案》。根据《生产安全事故应急演练指南》（AQ/T9007），不属于应急演练工作方案内容的是（ ）。

A.建筑施工现场高处坠落事故情景设计

B.参加演练单位和人员主要任务及职责

C.应急演练中止条件和程序

D.应急演练技术支撑及保障条件

答案：C

70、习近平总书记在中国共产党第十九次全国代表大会报告中指出，健全公共安全体系，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故，提升防灾减灾救灾能力，打造共建共治共享的社会治理格局。关于习近平总书记安全发展观的思想，正确的是（ ）。

A.树立安全发展理念，弘扬安全第一、以人为本的思想

B.树立以人为本理念，弘扬预防为主、安全第一的思想

C.树立安全发展理念，弘扬生命至上、安全第一的思想

D.树立以人为本理念，弘扬安全第一、协调发展的思想

答案：C

71、某交通运输股份有限公司的组织机构包括董事会，监事会、工会、总工办、调度室、安全处、财务处等。公司设总经理、安全总监等管理岗位。根据有关规定，该公司安全生产投入资金予以决策的是（ ）。

- A.董事会
- B.董事长
- C.总经理
- D.安全总监

答案：A

72、甲公司拟投资建设一大型商业综合体项目，由乙公司总承包，乙公司将土石方工程发包给丙公司，结构和给排水机电工程发包给丁公司。施工过程中，实施该建设项目的安全生产工作统一协调、管理的单位是（ ）。

- A.乙
- B.甲
- C.丙
- D.丁

答案：B

73、甲公司实施一项大型技改项目，拟将与该项目配套的办公楼、工艺楼建设项目等发包给乙公司。按照相关要求，甲公司安全管理部门对乙公司进行了安全资质审查。下列乙公司提供的安全资质审查资料中，符合要求的是（ ）。

A.法定代表人证明书、安全生产许可证、主要负责人安全生产考核合格证书、近两年的安全业绩

B.法定代表人证明书、安全生产许可证、安全管理体系程序文件及有效评审报告、近两年的安全业绩

C.特种作业证书、安全生产许可证、主要负责人安全生产考核合格证书、近两年的安全业绩

D.安全生产许可证、主要负责人安全资格证书、安全管理体系有效评审报告、近两年的安全业绩

答案：D

74、某企业在推动安全文化建设过程中，首先从人员的行为规范入手，在厂区内实行人车分流管理模式，指定人车行走轨迹路线，倡导员工“两人成行，三人成列”。按照指定的人行路线出入厂区，形成了浓厚的安全文化氛围。2019年9月，企业从学校和社会分别招聘了5名员工。一周后，这10名员工也按照指定行走路线，自觉做到出入厂区时“两人成行，三人成列”。新员工的这种行为，体现了安全文化功能中的（ ）。

A.导向功能

B.激励功能

C.辐射和同化功能

D.凝聚功能

答案：C

75、（ ）的含义是强制人们必须做出某种动作或采用防范措施的图形

标志。

- A.指令标志
- B.辅助标志
- C.说明标志
- D.警告标志

答案：A

76、（ ）应当在施工现场采取维护安全、防范危险、预防火灾等措施，有条件的，应当对施工现场实行封闭管理。

- A.各级人民政府
- B.监理单位
- C.建筑施工企业
- D.建设单位

答案：C

77、安全标志按其用途可分为（ ）、警告标志、指令标志和提示标志四大类型。

- A.禁令标志
- B.危险标志
- C.提醒标志
- D.禁止标志

答案：D

78、安全带在使用（ ）后应抽验一次，使用频繁的绳要经常进行外观检查，发现异常必须立即更换。

- A.一年
- B.两年
- C.三年
- D.四年

答案： B

79、安全教育的目的是提高全员安全素质、（ ）和防止事故，从而实现安全生产。

- A.安全生产水平
- B.安全施工水平
- C.安全管理水平
- D.提高防范事故的能力

答案： C

80、安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门逐级上报事故情况，每级上报的时间不得超过（ ）。

- A.1 小时
- B.2 小时
- C.3 小时
- D.4 小时

答案： B

81、安全生产目标的设定是安全生产目标管理的（ ）。

- A.根本
- B.基础

C.前提

D.核心

答案：D

82、安装单位、使用单位拒不整改生产安全事故隐患的，（ ）接到监理单位报告后，应当责令安装单位、使用单位立即停工整改。

A.建设单位

B.安装单位

C.监理单位

D.总承包单位

答案：A

83、超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案应当由（ ）组织召开专家论证会。

A.建设单位

B.监理单位

C.施工单位

D.施工总承包单位

答案：C

84、对搭设高度在（ ）m 及以上的混凝土模板支撑工程需编制安全专项施工方案。

A.3

B.4

C.5

D.6

答案：C

85、对于建筑施工企业的分公司、区域公司等较大的分支机构应依据实际生产情况配置不少于（ ）的专职安全生产管理人员。

A.5 人

B.4 人

C.3 人

D.2 人

答案：D

86、根据《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，特种作业是指容易发生事故，对操作者本人、（ ）及设备、设施的安全可能造成重大危害的作业。

A.劳动者的安全

B.其他劳动者

C.项目安全

D.他人的安全健康

答案：D

87、工程项目安全技术交底必须实行（ ）交底制度。

A.二级

B.三级

C.四级

D.五级

答案：B

88、海因里希法则指出了事故与伤害结果之间存在着偶然性的（ ）原则。

- A.概率
- B.随机
- C.因果关系
- D.本质化

答案：A

89、国务院《生产安全事故应急管理条例》的有关规定，建设主管部门每2年至少组织一次生产安全事故应急救援演练。建筑施工单位应当有针对性地经常组织开展应急演练，每年至少组织（ ），视情况可加大演练频次。

- A.一次
- B.两次
- C.三次
- D.四次

答案：B

90、盘扣式支撑架可调托撑伸出顶层水平杆或双槽托梁中心线的悬臂长度，不应超过（ ）mm，且丝杆外露长度不应超过（ ）mm。

- A.650； 300
- B.500； 400
- C.650； 400

D.500; 300

答案：C

91、临时消防车道，其宽度不得小于（ ）。

A.4m

B.6m

C.8m

D.10m

答案：A

92、生产经营单位的（ ）、主要负责人或者个人经营的投资人不依照本法规定保证安全生产所必需的资金投入，致使生产经营单位不具备安全生产条件的，责令限期改正，提供必需的资金。

A.控制机构

B.执行机构

C.决策机构

D.行政机构

答案：C

93、生产经营单位对重大危险源应当登记建档，进行（ ）、评估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。

A.定期检查

B.定期检验

C.定期检测

D.定期收集

答案：C

94、生产经营单位进行爆破、吊装等危险作业，应当安排（ ）进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

A.专门人员

B.领导

C.技术工人

D.负责人

答案：A

95、施工单位应当在（ ）处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边沿、爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位，设置明显的安全警示标志。

A.模板堆场

B.围挡

C.施工现场入口

D.临时建筑

答案：C

96、施工企业安全生产考核评价中，各评分表得（ ）时，为合格等级。

A.不小于 60 分

B.不小于 70 分

C.不小于 80 分

D.不小于 90 分

答案： B

97、施工现场堆有大量可燃和易燃物质的场所，属于（ ）动火区域。

A.一级

B.二级

C.三级

D.四级

答案： A

98、室内灯具离地面低于 2.5m，手持照明灯具，一般潮湿作业场所的照明，电源电压应不大于（ ） V。

A.6

B.12

C.24

D.36

答案： C

99、室外灯具距地面（ ）。

A.不得低于 3m

B.不得高于 3m

C.不得低于 4m

D.不得高于 4m

答案： A

100、危险源由三个要素构成：潜在危险性、（ ）和触发因素。

- A.必要条件
- B.存在基础
- C.存在条件
- D.必要基础

答案：C

101、物料提升机进料口必须加装（ ），并按高处作业规范搭设防护棚，并设安全通道，防止从棚外进入架体中。

- A.操作平台
- B.防护栏杆
- C.安全防护门
- D.安全网

答案：C

102、下列哪项不属于消除物的不安全状态，实现作业条件安全化的主要措施（ ）。

- A.采取新工艺、新技术、新设备，改善劳动条件
- B.加强安全技术研究，采用安全防护装置，隔离危险部位
- C.推行安全知识岗位培训，提高职工的安全技术素质
- D.采用安全适用的个人防护用具

答案：C

103、下面不属于安全生产管理“四不放过”原则的是（ ）。

- A.事故原因分析不清不放过

- B.事故不处理不放过
- C.事故责任者和群众没受到教育不放过
- D.事故隐患不整改不放过

答案： B

104、下面关于安全技术措施交底说法正确的是（ ）。

- A.专职安全生产管理人员向施工作业人员交底
- B.施工作业人员向施工单位负责人交底
- C.施工班组长向专职安全生产管理人员交底
- D.施工班组长向施工作业人员的交底

答案： D

105、县级以上人民政府在履行安全监督检查职责时，对于发现的重大安全事故隐患在排除前或者排除过程中无法保证安全的，（ ）。

- A.继续施工
- B.更换施工队伍
- C.责令从危险区域内撤出作业人员或者暂时停止施工
- D.责令施工单位主要负责人作出检查

答案： C

106、项目经理部对危险源安全风险的控制主要包括识别、评价、（ ）三个基本环节。

- A.控制调节
- B.风险规避
- C.控制策划

D.风险应对

答案：C

107、依据《中华人民共和国建筑法》，（ ）负责建筑安全生产的管理，并依法接受劳动行政主管部门对建筑安全生产的指导和监督。

A.建筑业协会

B.建设行政主管部门

C.劳动行政主管部门

D.国务院

答案：B

108、预防原理是指安全管理工作应当以预防为主，即通过有效的管理和技术手段，防止人的不安全行为和物的不安全状态出现，尽最大的力量减小事故发生的概率。下列哪项不是预防原理的运用原则（ ）。

A.偶然损失原则

B.因果关系原则

C.监督原则

D.3E 原则

答案：C

109、专职安全生产管理人员分为（ ）、土建、综合三类。

A.道路

B.桥梁

C.机器

D.机械

答案：D

110、（ ）应当签署工程质量终身责任承诺书。

- A.项目负责人
- B.法人代表
- C.技术负责人
- D.总监理工程师

答案：A

111、新从业人员安全教育培训时间不得少于（ ）学时。

- A.12
- B.24
- C.36
- D.48

答案：B

112、对于危险性较大的分部分项工程依法编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经（ ）签字后实施。

- A.施工单位项目负责人；专业监理工程师
- B.施工单位项目负责人；总监理工程师
- C.施工单位技术负责人；专业监理工程师
- D.施工单位技术负责人；总监理工程师

答案：D

113、特种设备使用单位应当按照安全技术规范的要求，在检验合格有效期届满前（ ）向特种设备检验机构提出定期检验的要求，并将

定期检验标志置于该特种设备的显著位置。

- A.一个月
- B.三个月
- C.15 天
- D.45 天

答案： A

114、特殊动火作业和一级动火作业的动火证的有效期不超过（ ）；二级动火作业的动火证有效期不超过（ ），每日动火前应进行动火分析。

- A.8h； 48h
- B.8h； 72h
- C.12h； 48h
- D.12h； 72h

答案： B

115、较大事故的事故调查报告由负责事故调查的有关（ ）批复。

- A.国务院
- B.省级人民政府
- C.设区的市级人民政府
- D.县级人民政府

答案： C

116、如果多个安全标志在一起设置。应按（ ）的顺序，先左后右、先上后下排列。

- A.警告、禁止、指令、提示
- B.禁止、警告、指令、提示
- C.警告、指令、禁止、提示
- D.禁止、指令、警告、提示

答案：A

117、卸料平台搭设完毕后，由（ ）组织工程、技术、安全、材料等各部门以及设计单位、搭设单位和使用单位进行验收，合格后方可挂牌并投入使用。

- A.项目负责人
- B.项目技术负责人
- C.施工单位技术负责人
- D.安全总监

答案：B

118、下列属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程的是（ ）。

- A.开挖深度超过 3m（含 3m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程
- B.搭设高度 24m 及以上的落地式钢管脚手架工程（包括采光井、电梯井脚手架）。
- C.悬挑式脚手架工程
- D.开挖深度超过 16m 的人工挖孔桩工程

答案：D

119、某企业针对重大安全隐患编制了安全技术措施计划，在下达前

由企业有关领导召集，按规定程序对安全技术措施计划进行了审查、核定。下列人员中，负责审查、核定安全技术措施计划的召集人是（ ）。

- A.总工程师
- B.主管安全生产领导
- C.单位主要负责人
- D.主管财务领导

答案：C

120、某施工总承包单位承建学校建设工程，总建筑面积 53125m²，包括教学楼、宿舍楼、体育馆及配套附属设施四项单体工程。在体育馆单体工程施工前，施工总承包单位应首先编制（ ）。

- A.临时用电组织设计
- B.单位工程施工组织设计
- C.专项施工方案
- D.技术措施

答案：B

121、根据《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46），施工现场配电系统采用三级配电、二级漏电保护的 TN-S 接零保护系统。漏电保护器应分别装设在（ ）。

- A.分配电箱和开关箱
- B.总配电箱和开关箱
- C.分配电箱和设备控制箱
- D.总配电箱和分配电箱

答案：B

122、某住宅工程基坑开挖深度 6m，工程项目部在施工前编制了专项施工方案。下列专项施工方案的内容中，错误的是（ ）。

- A.土石方机械、运输车辆行走坡道坡度为 1：5
- B.采用钢板网喷射混凝土护坡，面层厚度为 50mm
- C.基坑周边的施工用水应有排放系统，不得渗入上体内
- D.基坑周边设立防护栏杆，且在危险处设置红色警示灯和悬挂警告标志

答案：A

123、某住宅小区工程、基坑开挖深度 10m，采用预应力锚杆组合支护结构，在雨季施工阶段，基坑坍塌事故风险增大。下列保证基坑安全的做法中，错误的是（ ）。

- A.雨季施工期间，在坑顶、坑底采取有效的截排水措施
- B.发生暴雨、台风等灾害天气后，及时对基坑安全进行现场检查
- C.基坑周边原有建筑物设置监测点，安排专人负责监测
- D.基坑支护结构构件强度达到设计要求的 70%，开挖下层土方

答案：D

124、某房屋建筑工程主体结构封顶后，需对扣件式钢管双排脚手架进行拆除。下列脚手架拆除作业的做法中，正确的是（ ）。

- A.拆除连墙件时，一次性拆除两层
- B.划出拆除警戒区设专人看护后，上下同时进行拆除作业
- C.按照“先内后外”的顺序拆除同层杆件和构件

D.按照“后装先拆、先装后拆”的原则，进行拆除作业

答案：D

125、根据《特种设备目录》，下列机械设备属于特种设备的是（ ）。

A.铲车

B.门式起重机

C.小型翻斗车

D.钢筋调直机

答案：B

126、某大型仓储企业有闲置厂房多处，为盘活固定资产对外出租闲置厂房，依据《安全生产法》的规定，下列做法正确的是？（ ）

A.将某闲置厂房出租给某保险公司作营业用房，考虑到保险公司业务特点，在租赁合同中对双方安全职责未做明确规定

B.将闲置厂房出租给某矿山企业存放民用爆炸物品，并与该企业签订专门的安全生产管理协议，约定由该企业全权负责安全管理并承担安全责任

C.将某闲置厂房出租给某大型连锁超市，双方签订专门的安全生产管理协议，规定出租方不承担对该连锁超市安全生产检查的责任

D.将某闲置厂房出租给某物流公司，在租赁合同中明确双方安全职责，并按照合同约定由出租方定期对该公司进行安全检查，发现安全问题时及时督促整改

答案：D

127、发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法

承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：

发生（ ）的，处一千万以上两千万以下的罚款。

- A.一般事故
- B.较大事故
- C.重大事故
- D.特别重大事故

答案：D

128、生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，（ ），方可上岗作业。

- A.取得相应资格
- B.经考核合格
- C.取得等级证书
- D.取得资格证书

答案：A

129、某大厦玻璃幕墙清洗过程中发生一起吊篮坠落事故，造成两名工作人员死亡。事故调查组发现吊篮坠落的原因是钢丝绳断裂。为查清钢丝绳断裂的原因，调查组将钢丝绳送省起重研究所进行鉴定。该起事故的调查技术方法是（ ）。

- A.综合原因分析法
- B.系统安全分析法
- C.对照案例分析法
- D.个别案例技术分析法

答案：D

130、2019年，某面粉厂发生爆炸事故，造成3人死亡，机器、厂房损毁。事故善后发生费用40万元，支付丧葬费30万元，抚恤金360万元，机器、厂房屋原值280万元。保险公司赔付人身意外伤害保险360万元，赔付机器、厂房屋原值280万元。事故调查结束后，地方政府有关部门对企业总经理处罚2万元，对企业处罚50万元。该事故直接经济损失是（ ）。

- A.70万元
- B.760万元
- C.140万元
- D.708万元

答案：B

131、某施工项目部采购了一批劳动防护用品，下发给作业人员使用，下列关于该项目部劳动防护用品管理的做法，错误的是（ ）。

- A.检查劳动防护用品的生产日期
- B.检查劳动防护用品的合格证
- C.检查劳动防护用品的检验标志
- D.将采购物品清单作为发放台账

答案：D

132、某市一建筑施工企业为了能够按工期要求完工，向施工项目部增派劳动力。其中，刘某和李某为临时招用人员，未经培训立即上岗。现场塔吊吊装大型模板时，刘某指挥塔吊作业，李某在高空搭设脚手

架且未系安全带，现场无安全管理人员巡查。由于塔吊运行起升高度不够且运行速度较快，运行过程中吊物撞击脚手架，导致李某坠落死亡。关于此次事故原因的说法，错误的是（ ）。

- A. 刘某和李某未经培训直接上岗为间接原因
- B. 李某未系安全带为间接原因
- C. 刘某违章指挥为直接原因
- D. 项目部安全管理人员未进行现场检查为间接原因

答案：B

133、某建筑公司为了加强工程建设项目安全管理，起草了《工程建设项目安全管理制度》，该制度涉及建设项目组织机构建立和职责划分、危险性较大的分部分项工程（简称“危大工程”）专项方案论证、危险作业安全技术交底、安全协议签订要求、安全零事故奖励、对承包商的安全奖惩等内容。关于“危大工程”安全管理规定的说法，错误的是（ ）。

- A. 项目技术负责人应当向施工现场管理人员进行方案交底
- B. 第三方监测单位应当取得相应的安全资质
- C. 施工单位拒不按照专项方案施工，监理单位应当及时报所在地住建部门
- D. 建设单位在应急抢险结束后，应对抢险工作进行评估

答案：C

134、某在建体育场工程，准备进行跨度 40m 的钢结构屋顶安装，施工单位编制了钢结构安装工程专项施工方案，组织了专家论证。下列

做法中，正确的是（ ）。

- A.施工单位组织了 5 名以上具有中级技术职称、专业经验丰富的专家进行论证
- B.专家论证结论为“修改后通过”的，施工单位按照专家意见修改后实施
- C.专家论证结论为“通过”的，施工单位参考专家意见自行修改完善后实施
- D.专家论证的内容包括计算书、验算依据，是否符合规范标准，是否造价合理

答案：C

135、某工程在装修阶段选用了 ZLP630 型高处作业吊篮，吊篮安装完成后，施工单位按规定组织验收。下列高处作业吊篮安装的做法中，错误的是（ ）。

- A.悬挂机构前支架支撑在女儿墙上，安放平稳
- B.悬挂机构前支架与支撑面保持垂直，脚轮不受力
- C.配重件稳定可靠地安放在配重架上，并有防止随意移动的措施
- D.安全钢丝绳、工作钢丝绳分别独立悬挂，无松散、断股、打结

答案：A

136、矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位和危险物品的生产、经营、储存、装卸单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。上述规定以外的其他生产经营单位，从业人员超过（ ）的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。

- A.100
- B.200
- C.300
- D.1000

答案： A

137、（ ）是施工第一线的管理机构。

- A.生产班组
- B.安全生产领导小组
- C.工程项目经理部
- D.企业项目部

答案： C

138、生产经营单位委托有关服务机构提供安全生产技术、管理服务的，保证安全生产的责任由（ ）。

- A.有关服务机构负责
- B.本单位负责
- C.监理单位负责
- D.委托单位与被委托单位共同承担

答案： B

139、《中华人民共和国安全生产法》规定，事故调查和处理的具体办法由（ ）制定。

- A.国务院
- B.住建部

C.国务院建设行政主管部门

D.地方各级人民政府

答案：A

140、当有人员烧伤时，应用干净纱布或被单覆盖和包裹烧伤创面做简单包扎，避免（ ）。

A.身体着凉

B.扩大影响

C.创面污染

D.加重伤者疼痛

答案：C

141、施工现场食堂炊事人员应按规定体检，取得（ ）后方可上岗，工作时应穿戴工作服、工作帽。

A.健康证

B.考试合格证

C.技术合格证

D.卫生合格证

答案：A

142、生产经营单位的（ ）负责组织制定并实施本单位安全培训计划。

A.主要负责人

B.法人代表

C.董事

D.部门经理

答案：A

143、坠落高度基准面 2m 及以上进行临边作业时，应在临空一侧设置（ ），并应采用密目式安全立网或工具式拦板封闭。

- A.警戒线
- B.防护栏杆
- C.警示标志
- D.安全挡板

答案：B

144、（ ）是指任何安全管理系统的正常运转，不仅要受到系统自身的条件和因素的制约，而且还要受到其他有关系统的影响。

- A.整分合原则
- B.动态相关性原则
- C.封闭原则
- D.能级原则

答案：B

145、施工企业安全生产文明施工动态管理行为的考核评价应符合下列哪个选项（ ）。

- A.企业资质因安全生产、文明施工受到降级处罚的，则该项不应得分
- B.未建立安全检查检验仪器、仪表及工具配备制度的，则该项不应得分
- C.安全质量标准化年度达标优良率低于国家或地方规定的，应根据具体情况评定折减分数

D.实行分包的，总承包单位未制定对分包单位资质和人员资格管理制度并监督落实的，则该项不应得分

答案：A

146、生产经营单位的安全生产管理机构是专门负责（ ）的内设机构，其工作人员是专职安全生产管理人员。

- A.安全生产管理
- B.安全生产技术
- C.安全生产教育培训
- D.安全生产监督与管理

答案：D

147、企业为职工提供的劳动防护用品费用在（ ）中列支。

- A.职业病防治费用
- B.安全费用
- C.工伤保险费用
- D.意外伤害保险费用

答案：B

148、根据《广东省住房和城乡建设厅关于建筑施工安全生产标准化评定工作实施细则》，建设单位依法直接发包的专业工程项目，（ ）应当分别设立项目安全生产标准化自评机构。

- A.建设单位、施工单位
- B.各分包单位
- C.各专业承包的施工单位

D.总承包单位、各分包单位

答案：C

149、项目专职安全生产管理人员应当对专项施工方案实施情况进行（ ），对未按照专项施工方案施工的，应当要求立即整改，并及时报告项目负责人，项目负责人应当及时组织限期整改。

A.巡查

B.抽查

C.现场监督

D.定期检查

答案：C

150、建设工程安全防护、文明施工措施费项目清单包括（ ）。

A.办公桌椅

B.交通工具

C.安全警示标志牌

D.工地食堂冰箱

答案：C

151、不属于国际标准草案中的安全色的为（ ）。

A.红

B.黑

C.蓝

D.黄

答案：B

152、安全生产的验收必须坚持（ ）原则。

- A. “验收合格才能使用”
- B. 预验收与验收相结合
- C. “谁施工，谁验收”
- D. “管生产必须管安全”

答案：A

153、施工企业安全生产评价方法中，应按规定的时限进行评价取证，则施工企业的安全生产情况应依据自评价之月起前（ ）以来的情况。

- A. 10 个月
- B. 12 个月
- C. 18 个月
- D. 24 个月

答案：B

154、动力原则是指推动管理活动的基本力量是人，管理必须有能激发人的工作能力的动力。动力的产生来自于物质、精神和（ ）。

- A. 集体
- B. 信息
- C. 生产
- D. 经济

答案：B

155、施工工程竣工后，安全资料应按分项装订成册并妥善保管至规定年限，至少应（ ）。

A.6 个月

B.1 年

C.2 年

D.3 年

答案： B

156、（ ）就是对各级负责人、各职能部门以及各类施工人员在管理和施工过程中，应当承担的责任作出明确的规定。

A.安全评价责任制度

B.安全管理责任制度

C.安全生产责任制度

D.安全施工责任制度

答案： C

157、施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，对基坑支护与降水工程等一些达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由（ ）进行现场监督。

A.专职安全生产管理人员

B.技术人员

C.监理工程师

D.安全员

答案： A

158、建筑施工企业应当将（ ）工作列入日常的安全生产检查中，定期检查，发现问题及时处理。

- A.安全交底
- B.安全培训
- C.文明施工
- D.安全教育

答案：C

159、根据《建筑施工安全生产标准化考评暂行办法》，（ ）地方人民政府住房城乡建设主管部门负责本行政区域内建筑施工安全生产标准化考评工作。

- A.市级以上
- B.省级以上
- C.县级以上
- D.乡级以上

答案：C

160、用人单位终止生产经营活动的，应当自生产经营活动终止之日起（ ）日内向原申报机关报告并办理注销手续。

- A.5
- B.15
- C.20
- D.30

答案：B

161、轨迹交叉理论认为，形成人的不安全行为或物的不安全状态的原因不包括（ ）。

- A.人的生理、遗传、经济、文化、培训等方面的原因
- B.生理和心理状况
- C.维修、保养、使用等方面的管理原因
- D.行为原因

答案：D

162、在建筑生产中最基本的安全管理制度是（ ）。

- A.安全生产责任制度
- B.群防群治制度
- C.安全生产教育培训制定
- D.安全生产检查制度

答案：A

163、特种作业操作资格考试包括安全技术理论考试和实际操作考试两部分，考试不及格的，（ ）。

- A.重新参加相应的安全技术培训
- B.允许补考一次，经补考不及格的，重新参加相应的安全技术培训
- C.允许补考两次，经补考不及格的，重新参加相应的安全技术培训
- D.允许补考三次，经补考不及格的，重新参加相应的安全技术培训

答案：B

164、根据《建设工程安全生产管理条例》规定，作业人员（ ）拒绝违章指挥和强令冒险作业。

- A.有权
- B.无权
- C.不得
- D.不应

答案：A

165、“用电警示”标志中高压警示标志的箭头为（ ）。

- A.红色
- B.黑色
- C.白色
- D.黄色

答案：A

166、50人以下的外施队应设（ ）。

- A.1名专职安全员
- B.1名兼职安全员
- C.一名专职、一名兼职安全员
- D.2名以上专职安全员

答案：B

167、建筑施工企业遗失安全生产许可证，应当立即向原安全生产许可证颁发管理机关报告，并（ ）后，方可申请补办。

- A.登报
- B.在公众媒体上声明作废
- C.向社会公布

D.公开宣布

答案：B

168、生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入，由生产经营单位的决策机构、（ ），并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。

A.主要负责人或者个人经营的投资人予以保证

B.相关负责人或者集体经营的投资人予以保证

C.相关负责人或者个人经营的投资人予以保证

D.主要负责人或者集体经营的投资人予以保证

答案：A

169、（ ）人以下的外施队，应设置一名兼职安全员。

A.20

B.30

C.40

D.50

答案：D

170、建筑施工安全生产检查评分汇总表得分值不足（ ）时，评定的等级为不合格。

A.80 分

B.70 分

C.60 分

D.50 分

答案：B

171、根据《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》规定，工程项目实行总承包的，总承包企业应当与分包企业签订（ ），明确双方的安全生产责任。

- A.安全管理协议
- B.安全管理合同
- C.安全生产协议
- D.责任分担协议

答案：C

172、海因里希认为，企业安全工作的中心就是要（ ）防止人的不安全行为或消除物的不安全状态，从而中断事故连锁的进程，避免伤害的发生。

- A.调换骨牌顺序
- B.移去中间的骨牌
- C.增加一块骨牌
- D.减少一块骨牌

答案：B

173、预防为主科学观就是要高效、高质量的实现企业的安全生产，必须采用现代的科学技术和（ ），变纵向单因素管理为横向综合管理。

- A.安全管理技术
- B.科学管理技术
- C.安全生产技术

D.安全事故技术

答案：A

174、安全带严禁擅自接长使用，使用（ ）及以上的长绳必须要加缓冲器，各部件不得任意拆除。

A.2m

B.3m

C.4m

D.5m

答案：B

175、施工企业在将《建筑施工项目安全生产标准化评定申请表》等安全生产标准化自评材料送项目评定主体之前应先送（ ）签署审核意见。

A.监理单位

B.建设单位

C.监督机构

D.建设单位和监理单位

答案：D

176、在应用 3E 原则时，要针对人的不安全行为和物的不安全状态的四种原因，综合地灵活地运用这三种对策，首先考虑的是哪项对策（ ）。

A.环境对策

B.工程技术对策

C.教育对策

D.法制对策

答案：B

177、安全管理中的本质化原则是指从一开始从本质上实现安全化，从根本上消除事故发生的（ ）。

A.严重性

B.可能性

C.危害性

D.概率性

答案：B

178、准予安全生产考核合格证书延续的，证书有效期延续（ ）年。

A.半年

B.一年

C.两年

D.三年

答案：D

179、某施工企业于 2011 年 3 月 1 日取得安全生产许可证，该许可证至（ ）届满。

A.2013 年 3 月 1 日

B.2014 年 3 月 1 日

C.2015 年 3 月 1 日

D.2016 年 3 月 1 日

答案：B

180、从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向（ ）或者本单位负责人报告；接到报告的人员应当及时予以处理。

- A.现场安全生产管理人员
- B.建设单位人员
- C.设计人员
- D.监理人员

答案：A

181、对有重大修改、变动的施工图设计文件应当（ ）审查合格方可使用。

- A.应由监理审查确定
- B.应当报建设行政主管部门审查
- C.应当重新进行报审
- D.应报建设单位审查确定

答案：C

182、党的十八大以来，习近平总书记作出一系列重要指示，深刻阐述了安全生产的重要意义、思想理念、方针政策和工作要求，强调必须坚守发展决不能以（ ）为代价这条不可逾越的红线，明确要求“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”。

- A.牺牲安全
- B.牺牲质量
- C.牺牲生命财产
- D.牺牲环境

答案：A

183、从业人员经过安全教育培训，了解岗位操作规程，但未遵守而造成事故的，行为人应负（ ）责任，有关负责人应负（ ）责任。

- A.直接；间接
- B.直接；领导
- C.间接；管理
- D.直接；管理

答案：D

184、《中华人民共和国安全生产法》规定，（ ）应当加强对安全生产工作的领导，支持、督促各有关部门依法履行安全生产监督管理职责，建立健全安全生产工作协调机制，及时协调、解决安全生产监督管理中存在的重大问题。

- A.国务院建设主管部门
- B.国务院和县级以上地方各级人民政府
- C.国务院和地方各级人民法院
- D.国务院和地方各级人民执法部门

答案：B

185、生产经营单位的主要负责人负责组织制定并实施本单位（ ）。

- A.安全培训计划
- B.应急演练计划
- C.管理培训计划
- D.管理学习计划

答案：A

186、根据国家有关标准，安全标志应当由图形符号、（ ）、几何形状（边框）或文字构成。

- A.警示标志
- B.安全色
- C.安全符号
- D.安全标志

答案：B

187、（ ）机构是指建筑施工企业设置的负责安全生产管理工作的独立职能部门。

- A.安全生产管理
- B.安全生产技术
- C.安全生产教育培训
- D.安全生产监督

答案：A

188、非竖洞洞口短边边长大于或等于 1500mm 时，应在洞口作业侧设置高度不小于（ ）的防护栏杆。

- A.1.0m
- B.1.2m
- C.1.5m
- D.2.0m

答案：B

189、脚手架作业层脚手板应铺满、铺稳、铺实，并使用安全网兜底。

下列安全网兜底的做法中，正确的是（ ）。

- A.用安全平网单层兜底
- B.用安全平网双层兜底
- C.用密目式安全立网单层兜底
- D.用密目式安全立网双层兜底

答案：B

190、某在建体育场工程，准备进行跨度 40m 的钢结构屋顶安装，施工单位编制了钢结构安装专项施工方案，组织了专家论证。下列做法中正确的是（ ）。

- A.施工单位组织了 5 名以上具有中级技术职称、专业经验丰富的专家进行论证
- B.专家论证结论为“修改后通过”的，施工单位按照专家意见修改后实施
- C.专家论证结论为“通过”的，施工单位参考专家意见自行修改完善后实施
- D.专家论证的内容包括计算书、验算依据，是否符合规范标准,是否造价合理

答案：C

191、有限空间由于自然通风不良存在氧含量不足、有毒有害和易燃易爆气体体积聚等危险有害因素。关于有限空间危险有害因素及其危害的说法，错误的是（ ）。

- A.一氧化碳极易与血红蛋白结合，使血红蛋白丧失携氧的能力和作用，造成组织窒息，严重时死亡
- B.二氧化碳是无色剧毒气体，吸入高浓度二氧化碳会出现昏迷、四肢抽搐、大小便失禁，重者可窒息死亡
- C.甲烷易燃，爆炸极限为 5%-15%，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险
- D.氧含量(体积百分比浓度)10%-12%时，对人体产生的影响是呼吸加深加快，几乎丧失判断能力，嘴唇发紫

答案：B

192、施工总承包单位组织土方坍塌应急演练活动前，编制了《土方坍塌应急演练工作方案》。根据《生产安全事故应急演练指南》(AQ/T9007)，下列编制项目中，不属于应急演练工作方案内容的是()。

- A.土方坍塌事故情景设计
- B.应急演练效果评估总结
- C.应急演练技术支持及保障条件
- D.参演单位和人员主要任务及职责

答案：B

193、起重司索工的工作质量与整个起重作业安全关系很大。下列司索工安全作业的要求中，正确的是()。

- A.不允许多人同时吊挂同一重物
- B.不允许司索工用诱导绳控制所吊运的既大又重的物体
- C.吊钩要位于被吊物重心的正上方，不得斜拉吊钩硬挂

D.重物与吊绳之间必须加衬垫

答案：C

194、干粉灭火器以液态二氧化碳或氮气作动力，将灭火器内干粉灭火剂喷出进行灭火，干粉灭火器按使用范围可分为普通干粉(BC 干粉)灭火器和多用干粉(ABC 干粉)灭火器两大类。其中，ABC 干粉灭火器不能扑救（ ）。

A.镁粉火灾

B.柴油火灾

C.甲烷火灾

D.电缆火灾

答案：A

195、依据《特种设备安全监察条例》特种设备应进行定期检验，由使用单位向特种设备检验检测机构提出检验申请。压力容器的定期检验应在检验有效期届满前（ ）提出申请。

A.三个月

B.两个月

C.一周

D.一个月

答案：D

196、基坑清理作业，两人之间的作业间距符合要求的是（ ）。

A.1.5m

B.2m

C.2.5m

D.6m

答案：D

197、小王是某企业的安全生产管理人员，其主要工作任务是开展安全生产检查、发现事故隐患并督促进行整改。根据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》，小王检查发现的事故隐患，应当认定为一般事故隐患的是（ ）。

- A.职工李某在离地面 2 米高的外墙进行设备安装作业，未系好安全带具有坠落危险
- B.职工张某等 3 人在新开挖的深槽内进行维修作业，深槽边坡未支护具有坍塌危险
- C.其他企业的易燃物品库房毗邻本企业，可能发生火灾事故危及本企业安全
- D.生产车间的大型生产设备的接地装置接地阻值偏大，接地保护系统失效

答案：A

198、国家对特种作业人员实行分类管理，根据《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，关于电工类特种作业的分类，正确的是（ ）。

- A.低压电工作业、高压电工作业、超高压电工作业
- B.低压电工作业、高压电工作业、防爆电气作业
- C.低压电工作业、高压电工作业、特高压电工作业
- D.低压电工作业、中压电工作业、高压电工作业

答案：B

199、生产经营单位从业人员超过（ ）人，应当设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员。

A.50

B.100

C.150

D.200

答案：B

200、矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位和（ ）的生产、经营、储存、装卸单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。

A、非煤矿山

B、危险物品

C、烟花爆竹

D、石油天然气

答案：B

201、生产经营单位的主要负责人有前款违法行为，导致发生生产安全事故的，给予（ ）；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

A.警告处分

B.记过处分

C.记大过处分

D.撤职处分

答案：D

202、施工单位在进行地下消防水池防水作业时，相关人员应遵守有限空间作业的安全要求。关于有限空间安全作业的说法，错误的是（ ）。

- A.作业负责人发现有限空间作业不符合安全要求时应终止作业
- B.监护人员在确认有限空间内的空气符合要求后方可离开作业现场
- C.作业人员应正确使用有限空间作业的安全设施与个人防护用品
- D.应急救援人员应掌握有限空间事故处置程序，严禁盲目施救

答案：B

203、施工单位在土方开挖前，编制了基坑工程土方开挖方案，制定了土方开挖的安全技术措施。关于土方开挖安全技术措施的说法，错误的是（ ）。

- A.开挖基坑土体含水量大而不稳定时，应采用临时性支撑加固
- B.相邻基坑开挖时，应遵循先浅后深或同时进行的施工顺序
- C.基坑放坡开挖时，应对坡顶、坡面、坡脚采取降水措施
- D.开挖至坑底时，应避免扰动基底持力土层的原状结构

答案：B

204、生产经营企业是安全生产的主体，对本单位安全生产负全面责任。根据安全生产相关法律法规的要求，下列某公司安全生产主体责任的说法中，错误的是（ ）。

- A.法定代表人和实际控制人同为安全生产第一责任人
- B.重大事故隐患治理实行监管部门和工会“双报告”制度
- C.强化部门安全生产职责，落实“一岗双责”

D.企业实行全员安全生产责任制度

答案：B

205、吊篮安全技术措施正确的是（ ）。

A.可以 2 人同时作业

B.安全钢丝绳设置在吊篮上

C.从建筑物顶部进入吊篮

D.用吊篮运送物料

答案：A

206、2021 年某日，甲省乙市某金矿在施工过程中发生爆炸事故。经全力救援，11 人获救，10 人死亡，1 人失踪。关于该事故调查组织的说法，正确的是（ ）。

A.应由乙市人民政府组织事故调查特邀甲省应急管理厅参加

B.应由甲省应急管理厅组织事故调查，特邀乙市人民政府参加

C.应由甲省自然资源厅组织事故调查，特邀乙市人民政府参加

D.应由甲省人民政府组织事故调查，并指定事故调查组组长

答案：D

207、某施工项目部收到公司下发的“隐患整改通知单”：①架子工在搭设脚手架时，正确系安全带；②汛期后，职工宿舍后低洼处有积水；③绿化带一处井盖未有效盖放；④现场基坑支护设计存在严重缺陷；⑤场地内个别地点有未熄灭的烟头；⑥超过 6m 的墩柱安全爬梯腐蚀断裂。根据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》，按隐患整改的难易程度，属于重大事故隐患的是（ ）。

A.①②

B.②③

C.④⑥

D.⑤⑥

答案：C

208、某建设项目施工单位在挖深基坑危险性较大的施工作业前，按照相关要求，编制完成了专项施工方案，并聘请相关专家进行方案审查。审查意见提出方案中应增加安全验收内容。根据建设项目“危大工程”安全管理要求，关于修改完善后的专项施工方案管理的说法，正确的是（ ）。

A.施工单位技术负责人和总监理工程师签字后实施

B.施工单位安全总监和总监理工程师签字后实施

C.项目经理和安全总监签字并组织实施

D.报备建设方安全总监和施工单位负责人签字后实施

答案：A

209、对已经依法取得批准的单位，负责行政审批的部门发现其不再具备安全生产条件的，应当（ ）。

A.吊销《安全生产许可证》

B.责令限期整改

C.撤销原批准

D.负责行政审批的部门无权干涉

答案：C

210、下列选项中，生产经营单位不得对从业人员进行处罚的是（ ）。

- A.拒绝违章指挥
- B.不按规定佩戴劳动保护用品
- C.拒绝接受安全生产培训
- D.经常性迟到早退

答案：A

211、发生生产安全事故的生产经营单位负责人接到事故报告后，应当迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失，并按照国家有关规定（ ）如实报告当地负有安全生产监督管理职责的部门。

- A.待救援结束后
- B.立即
- C.待事故情况调查清楚后
- D.在 24 小时内

答案：B

212、生产经营单位进行爆破、吊装、（ ）、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

- A.动火
- B.登高
- C.有限空间
- D.检维修

答案：A

213、生产经营单位的从业人员有依法获得（ ）的权利，并应当依法履行安全生产方面的义务。

- A.劳动保护
- B.安全生产保障
- C.职业危害知识
- D.工伤保险

答案：B

二、多选题

214、安全色标以形象而醒目的方式向人们提供表达（ ）等安全信息。

- A.禁止
- B.指引
- C.警告
- D.指令
- E.提示

答案：ACDE

215、每个刚进企业的新员工必须接受的首次安全生产方面的基本教育包括（ ）。

- A.公司
- B.项目
- C.政府
- D.班组

E.行业

答案：ABD

216、生产经营单位应急预案分为（ ）。

A.综合应急预案

B.隐患处理方案

C.专项应急预案

D.安全管理方案

E.现场处置方案

答案：ACE

217、头部防护类的劳动防护用品包括（ ）。

A.安全帽

B.电焊面罩

C.工作帽

D.长管面具

E.防寒帽

答案：ACE

218、稳定的管理能级结构一般分为（ ）。

A.决策层

B.管理层

C.执行层

D.操作层

E.监督层

答案：ABCD

219、下列不属于施工现场消火栓给水系统常见问题的是（ ）。

- A.供水压力不足，不能满足水枪充实水柱的要求，影响火灾火场施救
- B.水泵接合器故障、失效
- C.灭火器材上锁不方便使用
- D.消火栓箱内器材锈蚀，水带发霉、阀门锈蚀无法开启
- E.夏季酷热时消火栓在阳光下曝晒

答案：CE

220、下列关于颜色特性说法正确的是（ ）。

- A.红色：醒目，使人在心理上会产生兴奋感和刺激性
- B.蓝色：与白色相配合使用效果不错，特别是在背光的情况下效果更明显
- C.黄色对人眼能产生比红色更高的明度
- D.黄色被选用为警告色
- E.绿色的视认性和注目性都不高

答案：ACDE

221、下列属于编制安全技术措施计划的依据有（ ）。

- A.在安全生产检查中发现而尚未解决的问题
- B.针对新技术、新工艺、新设备等应采取的安全技术措施
- C.安全技术革新项目和职工提出的合理化建议等
- D.相关工种的安全技术操作规程
- E.建设单位或监理单位提出特殊要求

答案：ABC

222、在使用（ ）的同时，必须研究应用相应的安全技术措施。

- A.新技术
- B.新工艺
- C.新设备
- D.新材料
- E.新机械

答案：ABCD

223、转场教育的内容有（ ）。

- A.本工程项目安全生产状况及施工条件
- B.施工现场中危险部位的防护措施及典型事故案例
- C.本工程项目的安全管理体系、规定及制度
- D.预防事故的基本知识，急救措施
- E.各级管理部门有关安全生产的标准

答案：ABC

224、根据《施工企业安全生产评价标准》（JGJ/T77-2010），施工现场安全管理评价应为企业所属施工现场安全状况的考核，其内容包括（ ）等评定项目。

- A.施工现场安全达标
- B.安全文明资金保障
- C.资质和资格管理
- D.生产安全事故控制

E.设备设施工艺选用、保险

答案：ABCDE

225、根据《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)，安全管理检查评定保证项目应包括安全生产责任制、施工组设计及专项施工方案和 () 等 6 个。

A.安全技术交底

B.安全检查

C.教育

D.分包单位安全管理

E.应急救援

答案：ABCE

226、下列哪些情况属于违章作业?()

A.高处作业穿硬底鞋

B.任意拆除设备上的照明设施

C.特种作业持证者独立进行操作

D.非岗位人员任意在危险区域内逗留

E.搭拆脚手架系挂安全带

答案：ABD

227、甲公司是一家一级建筑施工企业，委托乙公司进行塔吊等特种设备的安装与运行操作。并与其签订了安全协议，明确了各自的安全管理责任，关于特种设备使用管理的说法，正确的是 ()。

A.甲公司应逐台建立塔吊等特种设备的安全技术档案

- B.乙公司应负责塔吊等特种设备检测检验
- C.乙公司应对塔吊运行过程中发生的事故负责
- D.甲公司应在塔吊使用前 30 日内向所在地市特种设备安全监督部门登记
- E.甲公司应将塔吊使用登记证明文件置于司机室内

答案：AD

228、G 建设单位负责的地铁工程工期紧张，作业现场有土建施工总包单位 H、公共区装修施工单位 J、机电设备安装单位 K 以及轨道安装单位 M。这些单位同时交叉作业，其中 H、K 和 M 均为 G 委托的承包商，J 为 H 的专业分包商。为做好安全管理工作，G 应该履行的安全管理责任包括（ ）。

- A.与 H 在承包合同中约定安全生产管理职责
- B.与 J 签订安全管理协议
- C.与 K 签订安全管理协议
- D.对各承包商的安全生产工作统一协调管理
- E.监督 K 与 M 签订安全管理协议

答案：ACD

229、生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的安全设施，必须与主体工程同时（ ）、同时（ ）、同时（ ）。

- A.设计
- B.策划
- C.发展

D.施工

E.投入生产和使用

答案：ADE

230、II类手持式电动工具适用的场所为（ ）。

A.潮湿场所

B.金属构件上

C.锅炉内

D.地沟内

E.管道内

答案：AB

231、安全生产管理机构的职责主要包括（ ）。

A.宣传和贯彻国家有关安全生产法律法规和标准

B.组织开展安全教育培训与交流

C.制定企业安全生产检查计划并组织实施

D.组织开展安全生产评优、评先表彰工作

E.建立企业在建项目安全生产管理档案

答案：ABCDE

232、导致建筑起重机械，不得出租、使用有以下情形（ ）。

A.属国家明令淘汰或者禁止使用的

B.超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限

C.经检验达不到安全技术标准规定的

D.没有完整安全技术档案的

E.没有齐全有效的安全保护装置的

答案：ABCDE

233、冬期施工安全教育应该从以下哪几方面进行：（ ）。

A.针对冬期施工特点，避免冰雪结冻引发的事故

B.加强防火安全宣传

C.安全用电教育

D.大型施工机械、设施常见事故案例，预防事故的措施

E.冬季气候寒冷，在深基坑、地下管道、沉井、涵洞及地下室内作业时，应加强对作业人员的自我保护意识教育。

答案：ABCE

234、对施工现场临边、洞口的防护一般就是指对施工现场（ ）的防护。

A. “一高处”

B. “三宝”

C. “四口”

D. “五临边”

E. “四临边”

答案：CD

235、工程开工前，应将（ ）等情况，向工地负责人、工长进行详细交底。必要时直至向参加施工的全体人员进行交底。

A.安全管理目标

B.施工方法

- C.安全技术措施
- D.施工组织设计
- E.工程概况

答案：BCE

236、混凝土振动器操作人员应该掌握一定的安全用电知识，作业时应该穿戴好作业的（ ）。

- A.绝缘胶鞋
- B.防滑鞋
- C.绝缘手套
- D.安全帽
- E.防护服

答案：AC

237、建筑工程安全生产的特点主要体现在以下几个方面：（ ）。

- A.产品的固定性导致作业环境局限性
- B.露天作业多导致作业条件恶劣性
- C.体积庞大带来了施工作业高空性
- D.手工操作多、体积消耗大、强度高带来了个体劳动保护艰巨性
- E.拆除工程潜在危险带来作业的不安全性

答案：ABCDE

238、使用者在选用安全帽时，要注意检查“三证”，即（ ）。

- A.生产许可证
- B.使用许可证

- C.产品合格证
- D.质量等级证
- E.安全鉴定证

答案：ACE

239、使用者在选择安全帽时要注意（ ）。

- A.检查“三证”
- B.检查标识
- C.检查产品做工
- D.进行撞击测试
- E.目测佩戴高度、垂直距离、水平距离等指标

答案：ABCE

240、下列选项中不属于班组教育的主要内容的是（ ）。

- A.本工种的安全操作规程
- B.班组安全活动制度及纪律
- C.本班组施工生产工作概况
- D.本单位安全生产制度、规定和安全注意事项
- E.本工程项目施工的基本情况，施工中应当注意的安全事项

答案：DE

241、项目经理部在项目施工管理总策划时必须对施工现场的危险源进行（ ）。

- A.识别
- B.检测

- C.评价
- D.控制策划
- E.测试

答案：ACD

242、硬器刺伤是指（ ）造成的刺伤。

- A.刀具、碎玻璃
- B.铁丝、铁钉
- C.铁棍
- D.钢筋
- E.木刺

答案：ABCDE

243、有下列情形之一的，建设单位应当按照国家有关规定办理申请批准手续（ ）。

- A.需要临时占用规划批准范围以外场地的
- B.可能损坏道路、管线、电力、邮电通讯等公共设施的
- C.需要临时停水、停电、中断道路交通的
- D.需要进行爆破作业的
- E.法律、法规规定需要办理报批手续的其他情形

答案：ABCDE

244、运用人本原理时应遵循（ ）。

- A.能级原则
- B.安全第一原则

C.动力原则

D.监督原则

E.激励原则

答案：ACE

245、事故隐患分为（ ）。

A.一般事故隐患

B.较大事故隐患

C.重大事故隐患

D.特大事故隐患

E.一级事故隐患

答案：AC

246、改善作业环境质量的控制措施主要包括（ ）。

A.控制污染源头

B.加强环境通风

C.增强个体防护

D.改善作业场所

E.张贴指示标志

答案：ABC

247、下列属于安全标志类型的是（ ）。

A.禁止标志

B.警告标志

C.指令标志

D.指示标志

E.交通标志

答案：ABC

248、施工单位应当将（ ）等相关资料纳入档案管理。

A.专项施工方案及审核

B.专家论证

C.现场检查

D.验收及整改

E.人员培训学习

答案：ABCD

249、根据《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第 393 号），下列工作职责中，属于工程项目部专职安全生产管理人员的有（ ）。

A.建立安全生产责任制度

B.对施工现场进行监督检查

C.对违章指挥、违章操作立即制止

D.发现安全生产事故隐患及时报告

E.根据工程情况制定安全施工措施

答案：BCD

250、生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关（ ）上，设置明显的安全警示标志。

A.设施

B.设备

C.机器

D.岗位

E.墙壁

答案：AB

251、应急处置卡可以让员工快速有效地掌握现场应急处置知识和技能，但与现场应急处置方案相比，在内容上相对简单。以下为某项目的现场应急处置卡，将其转化为应急处置方案，需要增加的章节有（ ）。

A.各岗位人员的应急工作分工和职责

B.现场应急处置措施

C.报警的方式、顺序和对象

D.事故风险分析

E.佩戴个人防护器具方面的注意事项等

答案：ADE

252、在工程建设过程中下列情形属于重大事故的有（ ）。

A.死亡3人以上10人以下

B.重伤50人以上100人以下

C.死亡10人以上30人以下

D.直接经济损失5000万元以上1亿元以下

E.直接经济损失1000万元以上5000万元以下

答案：BCD

253、消防保卫安全资料检查内容中，保卫管理主要包括哪些内容（ ）。

A.项目部应制定安全保卫制度

- B.设计单位应制定安全保卫制度
- C.项目部应建立门卫制度，设置门卫室
- D.项目部值班保卫人员应每个星期记录当班期间的工作的主要事项
- E.门卫应对外来人员进行抽查

答案：AC

254、企业员工积极性发挥的动力主要来自于（ ）等方面。

- A.执行力
- B.激励
- C.内在动力
- D.外在动力
- E.吸引力

答案：CDE

255、企业取得安全生产许可证，应当具备下列安全生产条件（ ）。

- A.建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程
- B.主要负责人和安全生产管理人员经考核合格
- C.依法进行安全评价
- D.设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员
- E.可以没有重大危险源检测、评估、监控措施和应急预案

答案：ABCD

256、第三方评价的目的是（ ）。

- A.从专业的角度，出具评价报告

- B.对施工企业进行监督检查
- C.确认其安全保持情况生产能力及其持续保持情况
- D.提出整改要求，或进行相应的处理
- E.为企业安全生产状况提供客观、专业的证据和建议

答案：BC

257、出租单位应当在签订的建筑起重机械租赁合同中，明确租赁双方的安全责任，并出具建筑起重机械特种设备（ ）。

- A.制造许可证
- B.备案证明
- C.产品合格证
- D.制造监督检验证明
- E.自检合格证明

答案：ABCDE

258、安全带按作业类别分为（ ）。

- A.围杆作业安全带
- B.区域限制安全带
- C.移动式安全带
- D.坠落悬挂安全带
- E.固定挂式安全带

答案：ABD

259、班组长在班前进行上岗交底的主要工作内容是（ ）。

- A.当天的作业环境

- B.气候情况
- C.主要工作内容
- D.查上岗人员的劳动防护情况
- E.每个岗位周围作业环境是否安全无患

答案：ABC

260、国家标准《安全色》GB2893 中规定，红色代表的含义是（ ）。

- A.禁止
- B.停止
- C.危险
- D.警告
- E.消防

答案：ABCE

261、安全管理的原理包括（ ）。

- A.系统原理
- B.人本原理
- C.强制原理
- D.轨迹交叉理论
- E.海因里希事故因果连锁理论

答案：ABC

262、伤亡控制目标中的“一杜绝”、“二控制”是指（ ）。

- A.杜绝重伤及死亡事件
- B.杜绝重大及以上安全事故

- C.控制年负伤率
- D.控制年安全事故率
- E.控制年工伤事故频率在 1‰以内

答案：ACD

263、塔式起重机基础设计应采用塔机使用说明书中基础荷载，应包括工作状态和非工作状态的（ ）以及非工作状态的基本风压。

- A.垂直荷载
- B.倾覆力矩
- C.水平荷载
- D.扭矩
- E.动荷载

答案：ABCD

264、危大工程专项施工方案的主要内容应当包括：（ ）。

- A.计算书及相关施工图纸
- B.应急处置措施
- C.监测点布置图
- D.施工安全保证措施
- E.施工计划

答案：ABDE

265、新工人在分配到施工队之前,必须进行初步的安全教育,下列属于公司级的安全教育内容的是（ ）。

- A.劳动保护的意义和任务的一般教育

- B.安全生产方针、政策、法规、标准和安全知识
- C.企业安全规章制度
- D.安全生产纪律和文明生产要求
- E.本工种安全操作规程

答案：ABC

266、编制安全检查表的主要依据有：（ ）。

- A.有关标准、规程、规范及规定
- B.国内外事故案例及本单位在安全管理及生产中的有关经验
- C.通过系统的分析，确定的危险部位及防范措施都是安全检查表的内容
- D.新知识、新成果、新方法、新技术、新法规和新标准
- E.通过仪器检测法来进行定量测量，发现安全隐患是安全检查表的内容

答案：ABCD

267、机械设备进入施工现场后，项目负责人应组织（ ）进行验收。

- A.项目技术负责人
- B.机械管理人员
- C.专职安全管理人员
- D.使用单位有关人员
- E.租赁单位有关人员

答案：ABCDE

268、根据《建筑施工企业安全生产许可证动态监管暂行办法》，建设

单位或其委托的工程招标代理机构在编制资格预审文件和招标文件时，应当明确的要求建筑施工企业提供安全生产许可证，以及（ ）。

- A.企业主要负责人
- B.拟担任该项目负责人
- C.专职安全生产管理人员
- D.土建类安全管理人员
- E.机械类安全管理人员

答案：ABC

269、企业有下列（ ）行为的，将依法吊销安全生产许可证。

- A.12 个月内同一企业连续发生两次生产安全事故的
- B.12 个月内同一企业连续发生 3 次生产安全事故的
- C.建筑施工企业在安全生产许可证暂扣期内,拒不整改的
- D.企业降低安全生产条件
- E.建筑施工企业暂扣时限超过 120 日

答案：BCE

270、防护鞋的作用有（ ）。

- A.防止物体砸伤
- B.防止高低温伤害
- C.防止触电伤害
- D.防止物体刺割伤害
- E.防止酸碱性化学品伤害

答案：ABCDE

271、属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围的有（ ）。

- A. 搭设高度 50m 及以上的落地式钢管脚手架工程
- B. 采用矿山法、盾构法的隧道工程
- C. 人工挖孔桩工程
- D. 开挖深度超过 5m（含 5m）的基坑工程
- E. 采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在 100kN 及以上的重吊装工程

答案：ABDE

272、安全标志按其用途可分为（ ）标志。

- A. 注意
- B. 提示
- C. 警告
- D. 禁止
- E. 指令

答案：BCDE

273、专职安全生产管理人员分为（ ）等三类。

- A. 建筑
- B. 机械
- C. 土建
- D. 综合
- E. 道桥

答案：BCD

274、安全生产管理的目的是保证在生产经营活动中的（ ）。

- A.人身安全
- B.环境安全
- C.财产安全
- D.促进生产的发展
- E.保持社会的稳定

答案：ACDE

275、安全教育培训的方法包括哪些（ ）。

- A.工作现场的安全教育
- B.安全操作技能的培训
- C.讨论法
- D.脑力激荡法
- E.安全活动

答案：ABCDE

276、根据《施工企业安全生产评价标准》JGJ/T77—2010，关于安全生产责任制度的要求扣分项包括（ ）。

- A.企业未建立安全生产考核、奖惩制度
- B.企业未建立安全生产责任制度
- C.企业未建立安全生产责任制考核制度
- D.企业未建立分包管理制度
- E.企业未建立安全培训制度

答案：ABC

277、生产经营单位作出涉及安全生产的经营决策，应当听取（ ）的意见。

- A、安全生产管理机构
- B、技术部
- C、总工室
- D、技术人员
- E、安全生产管理人员

答案：AE

278、建筑施工中通常所说的“三宝”是指（ ）

- A.安全帽
- B.安全带
- C.安全网
- D.安全鞋
- E.安全锁

答案：ABC

279、根据《危险性较大分部分项工程安全管理规定》（住房和城乡建设部令第37号），施工现场危险性较大的分部分项工程在施工前需编制专项施工方案。下列危险性较大的分部分项工程专项施工方案管理的做法中，正确的有（ ）。

A.混凝土模板支撑体系专项施工方案论证不通过，施工单位修改后重新组织了专家论证

B.编制悬挑式操作平台专项施工方案，方案有设计计算和针对性的措

施

C.施工升降机产权单位组织编制施工升降机安装方案，经工程项目部审核后实施

D.基坑降水工程专项施工方案由施工单位技术负责人审核签字、总监理工程师审查签字，并加盖双方单位公章

E.落地式扣件钢管脚手架专项施工方案中，施工计划包括：施工进度计划、材料与设备计划

答案：ABE

280、工程项目部在组织装配式建筑混凝土预制构件安装施工时，下列现场安全管理的做法中，正确的有（ ）。

A.项目技术负责人向现场管理人员进行方案交底

B.在施工现场显著位置公告危险性较大的分部分项工程名称、施工时间和责任人员

C.工程项目部对预制构件安装作业人员进行登记

D.项目负责人在施工现场带班对危险性较大的分部分项工程进行检查

E.项目专职安全生产管理人员组织模板支撑体系验收

答案：ABCD

281、某多业态集团公司下属有商业综合体、物流企业、建设工程施工企业等，从事的行业有交通、商贸经营、物流运输、建筑工程施工。

为加强安全生产费用管理，进一步规范安全生产费用提取和使用，根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》，下列支出项目可列入

安全生产费用范围的有（ ）。

- A.安全验收评价报告费用
- B.移动式脚手架
- C.排洪沟
- D.车辆卫星定位装置
- E.缓降器

答案：CDE

282、甲防腐公司 5 人在乙企业廊道内进行防腐作业，其中 1 人监护 4 人作业，作业 2h 后，监护人去洗手间，回来后发现 4 人在廊道内晕倒。事故发生后，乙企业检修部门负责人汇报公司主要领导，启动专项应急预案，拨打了 110 电话，并组织将伤者送入医院抢救。为切实保障救援者的身心健康，乙企业将参与救援的 20 多名职工送到当地医院，留观正常。由于该事故涉及送医人员较多，未及时报告当地政府有关部门，造成一定的社会恐慌。根据《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》，该专项预案应完善的内容包括（ ）。

- A.应急响应启动后必须信息公开，避免造成恐慌
- B.乙企业主要领导应启动专项应急预案
- C.处置措施环节应明确专人拨打 110 电话
- D.应急保障部分应明确医疗应急救援相关事项
- E.处置措施环节应增加向当地政府部门即时报送信息

答案：AE

283、2018 年某日，甲化工企业氯乙烯气柜泄漏，氯乙烯扩散至厂外

区域，遇火源发生爆炸，造成 24 人死亡、21 人受伤，38 辆大货车和 12 辆小型车损毁。根据伤亡事故的不同特点，事故按照行业、致损因素和伤害程度分类，下列事故分类中，正确的有（ ）。

- A.按照致损因素划分，该事故是火灾事故
- B.按照行业划分，该事故是危险化学品事故
- C.按照伤害程度划分，该事故是重大事故
- D.按照致损因素划分，该事故是其他爆炸事故
- E.按照伤害程度划分，该事故是死亡事故

答案：BDE

284、某建筑企业安全监管部门组织秋季安全生产大检查，发现承包方架子工在外桥墩作业过程中，使用的安全带不符合安全规范要求，提出疑义。关于该架子工所使用的安全带的说法，正确的有（ ）。

- A.架子工使用标记为“X”字母的安全带
- B.架子工采用坠落悬挂式安全带
- C.架子工使用标记为“R”字母的安全带
- D.架子工使用标记为“F”字母的安全带
- E.架子工使用标记为“X-RF”字母的安全带

答案：BCD

285、根据《建筑施工安全检查标准》(JGJ59)，甲检查时发现落地式扣件钢管脚手架存在的 5 项安全隐患中，属于落地式扣件钢管脚手架检查评定保证项目的有（ ）。

- A.架体未设供人员上下的专用斜道

- B.作业面脚手板下方未采用安全平网兜底
- C.作业层外侧设置高度 150mm 的挡脚板
- D.搭设完毕未办理验收手续
- E.落地式扣件钢管脚手架未编制专项施工方案

答案：CDE

三、判断题

286、依据《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》的规定，200 人及以上的劳务分包应当配备 3 名及以上专职安全生产管理人员，并根据所承担的分部分项工程施工危险实际情况增加，不得少于工程施工人员总人数的 5%。（ ）

- A.正确
- B.错误

答案：A

287、安全检查中的“一看”是指主要查看管理记录、持证上岗、现场标识、交接验收资料、“三保”使用情况、“洞口”、“临边”防护情况、设备防护装置等。（ ）

- A.正确
- B.错误

答案：A

288、安全交底是指生产负责人在生产作业前对直接生产作业人员进行该作业的安全操作规程和注意事项的培训，并通过书面文件方式予以确认。（ ）

A.正确

B.错误

答案：A

289、安全帽使用者可以根据自身特点调节帽衬的尺寸，使佩戴舒适，牢固。（ ）

A.正确

B.错误

答案：B

290、安全色是传递安全信息含义的颜色，包括红、蓝、黄、绿四种颜色。（ ）

A.正确

B.错误

答案：A

291、安全生产管理的“六个坚持”原则是指坚持管生产同时管安全，坚持目标管理，坚持预防为主，坚持全员管理，坚持过程控制，坚持持续改进。（ ）

A.正确

B.错误

答案：A

292、安全生产管理的文明施工目标中“一创建”是指创建安全文明示范工地文明施工检查合格率。（ ）

A.正确

B.错误

答案：A

293、安全生产管理要贯彻落实国家的法规法律，落实“预防为主，治理为辅，统筹兼顾”的安全生产方针。（ ）

A.正确

B.错误

答案：B

294、导致能量或危险物质约束或限制措施破坏或失效的各种因素称作第一轮危险源。（ ）

A.正确

B.错误

答案：B

295、对使用易产生噪声的机具应采取封闭作业,装卸材料应轻卸轻放；未经审批,晚 11:00～早 9:00,中、高考期间晚 8:00～早 9:00 禁止施工。

（ ）

A.正确

B.错误

答案：B

296、辅助标志是为了对某一种标志加以强调而增设辅助标志。提示标志的辅助标志为方向辅助标志。（ ）

A.正确

B.错误

答案：A

297、跟踪评价是在评价时无在建工程项目的企业，在企业有在建工程项目时，再次进行的评价。（ ）

A.正确

B.错误

答案：A

298、混凝土搅拌机长期固定使用时，应在机座上铺设木枕或撑架找平牢固位置。（ ）

A.正确

B.错误

答案：B

299、根据《建筑业企业职工安全培训教育暂行规定》，技术人员每年接受安全生产培训的时间，不得少于 20 学时。（ ）

A.正确

B.错误

答案：A

300、建设单位应当将拆除工程发包给具有相应资质等级的施工单位。（ ）

A.正确

B.错误

答案：A

301、建筑企业安全生产工作的目标归根结底就是避免伤亡事故和经

济损失。()

A.正确

B.错误

答案： B

302、建筑施工安全检查评分汇总表中的高处作业是指坠落高度基准面 3 米及 3 米以上有可能坠落的高处进行的作业。()

A.正确

B.错误

答案： B

303、建筑施工企业应当定期对兼职安全员进行安全教育培训。()

A.正确

B.错误

答案： A

304、平（立）网的网目形状应为菱形或方形。()

A.正确

B.错误

答案： A

305、生产经营单位应当安排用于配备劳动防护用品、进行安全生产培训的经费。()

A.正确

B.错误

答案： A

306、生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。（ ）

A.正确

B.错误

答案：A

307、施工单位视情况决定是否设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。（ ）

A.正确

B.错误

答案：B

308、施工单位应当结合危大工程专项施工方案编制监理实施细则，并对危大工程施工实施专项巡视检查。（ ）

A.正确

B.错误

答案：B

309、施工单位在承建工程项目签订的“工程合同”中，必须有防火安全的内容，会同建设单位做好防火工作。（ ）

A.正确

B.错误

答案：A

310、电梯井口必须设置防护栏杆，电梯井内应每隔 15m 设一道安全平网。（ ）

A.正确

B.错误

答案：B

311、施工现场洞口的防护是指通道口、门窗口、楼梯口、电梯口的防护。（ ）

A.正确

B.错误

答案：B

312、施工项目必须根据项目的特点，建立以技术负责人为首的安全生产领导小组。（ ）

A.正确

B.错误

答案：B

313、事故调查报告提交后，事故调查工作即告结束。（ ）

A.正确

B.错误

答案：B

314、四级风力及其以上应停止一切吊运作业。（ ）

A.正确

B.错误

答案：B

315、特种作业操作证有效期为5年，在全国范围内有效。（ ）

A.正确

B.错误

答案：B

316、体外心脏按压法操作方法中，抢救者以一手掌根部置于伤员胸骨下 2/3 段，即中指对准其颈部凹陷的下缘，另一手掌交叉重叠于该手背上，肘关节伸直，依靠体重和臂、肩部肌肉的力量，垂直用力，向脊柱方向冲击性地用力施压胸骨下段，使胸骨下段与其相连的肋骨下陷 3~4cm，间接压迫心脏，使心脏内血液搏出。（ ）

A.正确

B.错误

答案：B

317、通过安全检查，可以相互学习、取长补短、交流经验、吸取教训，进一步促进安全生产工作。（ ）

A.正确

B.错误

答案：A

318、为使安全色更加醒目,使用对比色为其反衬色。（ ）

A.正确

B.错误

答案：A

319、五牌是工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫牌、安全生产牌、文明施工牌，一图是施工现场总平面图。（ ）

A.正确

B.错误

答案：A

320、现场处置方案应当规定应急工作职责、应急处置措施和注意事项等内容。（ ）

A.正确

B.错误

答案：A

321、项目经理部应根据现场施工进度及内外环境因素的变化，继续辨识新出现的危险源，并及时对项目部危险源识别清单进行更新。（ ）

A.正确

B.错误

答案：A

322、要加大生产安全事故问责力度，严格按照“四不放过”原则，对责任单位和责任人员资质资格实施处罚，并对查处情况予以公开曝光。（ ）

A.正确

B.错误

答案：A

323、专项安全技术方案实施过程中的危险性较大的作业行为必须列入危险作业管理范围，作业前，必须办理作业申请，明确安全监控人员实施监控，并有监控记录。（ ）

A.正确

B.错误

答案：A

324、《建设工程安全生产管理条例》中规定，县级以上地方人民政府建设行政主管部门对本行政区域内的建设工程安全生产实施监督管理。（ ）

A.正确

B.错误

答案：A

325、安全带不够长时，可以自行接长使用。（ ）

A.正确

B.错误

答案：B

326、安全色标是特定的表达安全信息含义的颜色和标志。（ ）

A.正确

B.错误

答案：A

327、安全生产就是在生产过程中不发生工伤事故、职业病、设备或财产损失的状况。（ ）

A.正确

B.错误

答案：A

328、安全生产资料档案是安全管理基础工作之一，是检查考核落实安全责任制及各项规章制度的资料依据，也是现代化安全管理的基础。。（ ）

A.正确

B.错误

答案：A

329、安全网按功能分为安全平网、安全立网、密目式安全立网。（ ）

A.正确

B.错误

答案：A

330、被确定为重大危险源,则可由项目经理部相关责任部门或人员,运行现有技术措施或控制措施,加强管理。（ ）

A.正确

B.错误

答案：B

331、城市轨道交通工程质量安全风险发生较大变化时，应急预案编制单位应当修订预案，修订情况应有记录并归档。（ ）

A.正确

B.错误

答案：A

332、除非现场停工，不然凡是进入施工现场的所有人员都必须佩戴安全帽。（ ）

A.正确

B.错误

答案：B

333、从业人员因生产安全事故伤亡应由生产经营单位依法承担其应当承担的责任，但双方另有协议的除外。（ ）

A.正确

B.错误

答案：B

334、搭设高度为 50m 落地式钢管脚手架工程不属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围。（ ）

A.正确

B.错误

答案：B

335、电动冲击夯操作人员必须戴绝缘手套，穿绝缘鞋。（ ）

A.正确

B.错误

答案：A

336、施工电梯使用应有明确联络信号，禁止用敲打、呼叫等联络。（ ）

A.正确

B.错误

答案：A

337、对认定为工伤的建筑业职工，各级社会保险经办机构和用人单位应依法按时足额支付各项工伤保险待遇。（ ）

A.正确

B.错误

答案：A

338、根据《建筑业企业职工安全培训教育暂行规定》要求专职管理和技术人员每年不多于 40 学时。（ ）

A.正确

B.错误

答案：B

339、工会无权依法参加事故调查，向有关部门提出处理意见。（ ）

A.正确

B.错误

答案：B

340、古建筑和重要文物单位等场所作业，按三级动火手续上报审批。

（ ）

A.正确

B.错误

答案：B

341、建设单位在申请领取施工许可证时，不需要提供建设工程有关安全施工措施的资料。（ ）

A.正确

B.错误

答案： B

342、建筑施工企业应当建立健全劳动安全教育培训制度，加强对企业安全生产的教育培训；但因客观条件限制未经安全生产教育培训的人员，也可以上岗作业。（ ）

A.正确

B.错误

答案： B

343、建筑施工现场的电工、电焊工属于特种作业工种，只要按国家规定经专门安全作业培训后，就可上岗作业。（ ）

A.正确

B.错误

答案： B

344、禁止标志的含义是强制人们必须做出某种动作或采取防范措施的图形标注。（ ）

A.正确

B.错误

答案： B

345、安全帽在经受严重冲击后，没有明显损坏，可以再次使用。（ ）

A.正确

B.错误

答案： B

346、劳务分包人员进入施工现场不必接受安全生产教育培训。（ ）

A.正确

B.错误

答案： B

347、群塔作业时，应绘制群塔作业平面布置图。（ ）

A.正确

B.错误

答案： A

348、生产经营单位不得因安全生产管理人员依法履行职责而降低其工资、福利等待遇或者解除与其订立的劳动合同。（ ）

A.正确

B.错误

答案： A

349、施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员应当经建设行政主管部门或者其他有关部门考核合格后方可任职。

（ ）

A.正确

B.错误

答案： A

350、施工单位应当对危大工程施工作业人员进行实名制登记，项目负责人及相关管理人员应当在施工现场履职。（ ）

A.正确

B.错误

答案：A

351、施工单位应当根据建设工程施工的特点、范围，对施工现场易发生重大事故的部位、环节进行监控，制定施工现场生产安全事故应急预案。（ ）

A.正确

B.错误

答案：A

352、施工机械进场前必须经过验收，合格后方可使用。（ ）

A.正确

B.错误

答案：A

353、施工现场食堂应设上、下水设施，排水、排气口应采用金属网封闭。（ ）

A.正确

B.错误

答案：A

354、施工现场易产生扬尘污染的作业区不应进行封闭作业。（ ）

A.正确

B.错误

答案：B

355、为节省临建费用，可允许少量工人住宿在在建工程的地下室。

()

A.正确

B.错误

答案：B

356、项目负责人是施工项目安全生产的第一责任者，也必须持证上岗，加强对队伍的培训，使安全管理规范化。()

A.正确

B.错误

答案：A

357、一个好的安全专项施工方案的编制必须有充分的资料作支撑，否则方案编制显得头重脚轻，空洞无物。()

A.正确

B.错误

答案：A

358、由施工企业或政府建设行政主管部门委托具备规定的建筑施工安全生产评价资质的社会中介服务机构对施工企业实施的安全生产评价，也称第三方评价。()

A.正确

B.错误

答案：A

359、专职安全生产管理人员对违章指挥、违章操作的，应当立即报告，但无权制止其违章行为。()

A.正确

B.错误

答案： B

360、作业人员不服管理，违反规章制度和操作规程冒险作业造成重大伤亡事故或其他严重后果，构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。（ ）

A.正确

B.错误

答案： A

361、塔式起重机在使用过程中需要附着的，应制定相应的附着专项施工方案。（ ）

A.正确

B.错误

答案： A

362、对应当给予行政处罚的行为，如企业认错态度良好可以不予处罚。（ ）

A.正确

B.错误

答案： B

363、县级以上各级人民政府及其有关部门对报告重大事故隐患或者举报安全生产违法行为的有功人员，给予奖励。（ ）

A.正确

B.错误

答案：A

364、生产经营单位经停产停业整顿，仍不具备法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件的，负有安全生产监督管理职责的部门应当予以关闭，有关部门应当依法吊销其有关证照。（ ）

A.正确

B.错误

答案：B

365、在郊区施工，现场四周不必设置围挡。（ ）

A.正确

B.错误

答案：B

366、特种作业操作证的复审时间可以延长至每 10 年 1 次。（ ）

A.正确

B.错误

答案：B

367、施工现场夜间应有照明设备，无需安排人员巡逻。（ ）

A.正确

B.错误

答案：B

368、住建部、各省、自治区、直辖市建设行政主管部门规定专职安全员要进行培训考核，具体由省级建设行政主管部门经办。（ ）

A.正确

B.错误

答案： B

369、根据《施工企业安全生产评价标准》JGJ/T77—2010，外部评价小组成员应具备企业安全管理及相关专业能力，评价小组成员不应少于7人。（ ）

A.正确

B.错误

答案： B

370、专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查。（ ）

A.正确

B.错误

答案： A

371、密目安全网应当用金属丝绑扎在脚手架内侧。（ ）

A.正确

B.错误

答案： B

372、企业待岗、转岗、换岗的职工，在重新上岗前，必须接受一次安全生产培训，时间可以为10学时。（ ）

A.正确

B.错误

答案： B

373、当采用新技术、新工艺、新设备施工和调换工作岗位时，要对操作人员进行新技术操作和新岗位的安全教育，未经教育不得上岗操作。（ ）

A.正确

B.错误

答案： A

374、三级安全教育考试不及格者可以上岗工作。（ ）

A.正确

B.错误

答案： B

375、安全带的标识由永久标识和产品说明组成。（ ）

A.正确

B.错误

答案： A

376、建筑施工现场的电工、电焊工属于特种作业工种，必须按国家规定经专门安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。（ ）

A.正确

B.错误

答案： A

377、劳动防护用品的配备，应按照“谁用工、谁负责”的原则。（ ）

A.正确

B.错误

答案：A

378、生产经营单位依照规定委托工程技术人员提供安全生产管理服务的，则保证安全生产的责任由工程技术人员负责。（ ）

A.正确

B.错误

答案：B

379、对从事有尘毒危害作业的工人，要进行尘毒危害和防治知识教育，也应有安全教育内容。（ ）

A.正确

B.错误

答案：A

380、垂直运输机械作业人员、安装拆卸工、爆破作业人员、起重信号工、登高架设作业人员等特种作业人员，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。（ ）

A.正确

B.错误

答案：A

381、为规范安全生产文明施工，保证职工身体健康，施工区域和生活区域应有明确划分，并建立相应责任制，责任落实到人。（ ）

A.正确

B.错误

答案：A

382、当临街的被拆除建筑与交通道路的安全距离不能满足要求时，必须采取相应的安全隔离措施。（ ）

A.正确

B.错误

答案：A

383、项目经理必须组织对施工现场作业人员进行岗前质量安全教育，组织审核建筑施工特种作业人员操作资格证书。（ ）

A.正确

B.错误

答案：A

384、实行施工总承包单位的，不应该由总承包单位支付意外伤害保险。（ ）

A.正确

B.错误

答案：B

385、由监理单位对施工企业实施的安全生产评价，也称为第三方评价。（ ）

A.正确

B.错误

答案：B

386、安全绳（包括未展开的缓冲器）有效长度不应大于 2m。（ ）

A.正确

B.错误

答案：A

387、危险源的安全风险控制策划应按照标本兼治、治本为主的原则

（ ）

A.正确

B.错误

答案：A

388、安全生产责任制度就是对各级负责人、各职能部门以及各类施工人员在管理和施工过程中，应当承担的责任做出明确的规定。（ ）

A.正确

B.错误

答案：A

389、施工单位应当指定专人对专项方案实施情况进行现场监督和按规定进行监测，发现有危及人身安全紧急情况的，应当立即组织作业人员撤离危险区域。（ ）

A.正确

B.错误

答案：A

390、施工单位应当在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧

道口、基坑边沿、爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位，
设置明显的安全警示标志。（ ）

A.正确

B.错误

答案：A

391、生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理
制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

A.正确

B.错误

答案：A

广东省建筑施工企业安全生产管理人员服务中心